DOCUMENTO DE SELECCIÓN DE PRODUCTO

Ficha técnica: Máquina automática de alimentación y colocación de cabezales de bomba

Para compradores internacionales, ingenieros de planta y equipos de proyecto que evalúan una máquina independiente o una línea integrada de llenado, tapado y etiquetado.

Fabricante: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART). Fundación: 1998.

Gama de configuraciones

Los valores publicados son referencias de configuración tomadas de los registros de parámetros de producto de ZXSMART. Los valores finales dependen del producto, envase, cierre, etiqueta, producción objetivo y suministros de la fábrica reales.

Máquina automática de alimentación y colocación de cabezales de bomba

Diámetro del cabezal de bomba	22-50mm	Velocidad de referencia	23-25 Frascos/Min
Estaciones de colocación	1	Potencia	1 kW
Tipo de cierre	Cabezales de bomba	Proceso	Clasificación, alimentación y colocación
Método de clasificación	Alimentador vibratorio	Método de colocación	recogida y colocación en la abertura de la botella
Alimentación automática	Sí	Apriete	No incluido
Tipo de botella	Frascos redondos / planos	Aplicaciones	Loción, champú, jabón líquido y cuidado personal
Comprobación de la muestra	Botella, cabezal de bomba y longitud del tubo	Automatización	Totalmente automática
Construcción de la máquina	Acero inoxidable 304	Tensión eléctrica	380V
Presión de aire	0.6-0.8 MPa	Tamaño de la máquina	800 x 750 x 1700mm
Personalización	Sí		

Información necesaria para la selección final

Producto	Nombre, viscosidad o fluidez, temperatura, tendencia a formar espuma y corrosividad	Contenedor	Fotografías o planos de la botella o tarro, dimensiones, material y acabado del cuello
Cierre / etiqueta	Fotografías o planos del cabezal de bomba, diámetro, longitud del tubo, dirección de alimentación y resultado de colocación requerido	Producción	Objetivo de botellas por minuto, rango de volumen de llenado, turnos y equipos anteriores y posteriores
Fábrica	Alimentación eléctrica, condiciones de aire comprimido, espacio disponible y sentido de línea preferido	Aceptación	Muestras de botella y bomba si se requieren, uniformidad de colocación, entrada del tubo y puntos de inspección acordados

Aceptación en fábrica y entrega

ZXSMART puede realizar las pruebas físicas acordadas antes del envío cuando sean necesarias. El alcance de aceptación debe registrar el material de prueba, los ajustes de funcionamiento, la base de velocidad, el método de cambio de formato, el método de limpieza y los puntos de inspección acordados. Se puede realizar una revisión remota antes del despacho.

Asistencia de servicio confirmada

Garantía de la máquina: 1 año.

Respondemos dentro de las 2 horas siguientes a la recepción de su mensaje, a cualquier hora, incluso fuera del horario de oficina. Es un compromiso de respuesta, no un plazo de reparación ni de llegada al lugar.

La instalación en sus instalaciones está disponible. El cliente paga los vuelos de ida y vuelta, el alojamiento, las comidas y una tarifa de servicio de USD 150-200 por ingeniero y día. El número de ingenieros, los días, la tarifa diaria aplicable y los gastos se confirman antes de la instalación.

Puesta en marcha remota: Disponible

Lista de piezas de repuesto del proyecto: Preparada para la configuración aprobada; cantidades recomendadas confirmadas antes del envío

Paquete de documentación: Manual en inglés y documentación eléctrica / neumática aplicable preparados para la configuración aprobada

Copia de seguridad del PLC: Suministrado

Formación: Se proporciona formación de operación

Piezas para el ciclo de vida: Suministro continuado disponible

Política de servicio actualizada el 2026-10-28. Los parámetros y demás datos técnicos no cambian.

https://www.zxsmartmachine.com/es/warranty-after-sales-service/