會議文件

流量計灌裝機工程規格表

對于海外買家、工廠工程師和項目小組而言,評估獨立機器或綜合灌裝, 旋蓋和貼標線條。

廣東新振項智能設備有限公司制造廠商成立 1998 (ZXSMART)

配置範圍

發布值是配置引用 ZXSMART 產品參數記錄。 最終值取決于實際產品、容器、封口件、標簽、 目標產能和工廠工廠公用設施。

流量計灌裝機

灌裝範圍	20-2500 mL	灌裝頭數	10 主管主管 He頭
速度	35 - 60 瓶裝/最小	精度	±0.5%
方式	流量計灌裝	流量計類型類型	齒輪陽性流離失所流量計
頭配置	10 頭; 2 - 16 可自定義的頂頭	訂製	可用
合適產品	洗滌劑、消毒劑、食用油、潤滑劑、酒精和可流通清潔劑	產出	35 - 60 瓶裝/水量,視產品和數量而定
物料接觸零件	316 不不銹鋼接觸物料的部件和噴嘴,	活性	1 - 8000 cP 計
灌裝動議	潛水灌裝與防滴漏噴嘴	電壓	380 V / 50 Hz / 3 階段
功率	約。 9 kW	大小	2000 × 1500 × 2100 mm
重量	約。 520 kg	訂製	2 - 16 頭; 5 - 5000 mL

最終選型所需資料

產品	姓名、粘度或流動行為、溫度、發泡趨勢和腐蝕性	容器	瓶或罐裝照片或圖畫、尺寸、材料和瓶口規格
封口件/標簽	Cap或泵或泵細節、扭矩要求、標簽圖繪制、滾動方向和編碼內容	產能	每分鐘目標瓶灌裝數量范圍、轉移模式和上下游/下游設備

工廠	供電、壓縮空氣條件、現有足跡和首選直線方向	接受接受	必要時實物試驗物品、速度目標、檢查點和移交文件

工廠驗收與交付

ZXSMART 必要時,可在裝運前操作商定的物理測試項目。 接受范圍應記錄測試材料、操作環境、速度基, 換型方法、清潔方法和商定的檢查點。 發送前可提供遠程審查。

已確認的服務支援

機器保固：1年。

收到訊息後，任何時段均於2小時內回覆，包括辦公時間以外。這是回覆時效，不代表維修完成或工程師到場時限。

可安排工程師到現場安裝。客戶承擔工程師來回機票、住宿、餐飲及每位工程師每天USD 150-200的人工服務費。工程師人數、天數、適用日費及費用安排均於安裝前確認。

遠程調試: 可用

項目備件列表: 為核定配置做好準備;裝運前確認的建議數量

成套文件: 為核定配置編寫的英文手冊和適用的電氣/氣動文件

PLC 備份: 提供

培訓: 提供業務培訓

生命周期部件: 繼續供應

服務政策更新日期：2026-10-28。機器參數及其他技術內容保持不變。

https://www.zxsmartmachine.com/zh-hant/warranty-after-sales-service/