會議文件

重力式灌裝機工程規格表

對于海外買家、工廠工程師和項目小組而言,評估獨立機器或綜合灌裝, 旋蓋和貼標線條。

廣東新振項智能設備有限公司制造廠商成立 1998 (ZXSMART)

配置範圍

發布值是配置引用 ZXSMART 產品參數記錄。 最終值取決于實際產品、容器、封口件、標簽、 目標產能和工廠工廠公用設施。

12頭重力式灌裝機

灌裝範圍	50-5000 mL	灌裝頭數	12
速度	3,000 瓶/小時 500 mL	精度	±1%
方式	重力流量灌裝以液體本身的重量;不發生壓力轉移。	坦克/穩定	具有恒定液體水平和壓力穩定的高級坦克。
計量	計時時間灌裝閥門; 調整 50-5000 mL 范圍。	泡沫處理	溫柔灌裝用于易于泡沫化的液體,需經過樣品確認。
液體粘度	低粘度液體, 0-1000 cP. 縮寫	適當能力	50-5000 mL.
瓶子尺寸	直徑 30-120 mm; 高度; 高 80-320 mm.	瓶型	圓形、方形或非常規塑料瓶和玻璃瓶。
物料接觸零件	316 不銹鋼,配有食品級硅酮密封環。	坦克能力	未在現行規格中提供;對照所需產出和油箱提貨加以確認。
電壓	380 V 三個階段; 220 V 單一個階段選配.	電力/空氣	1.5 kW; 氣壓 0.6-0.8 MPa.

最終選型所需資料

產品	姓名、粘度或流動行為、溫度、發泡趨勢和腐蝕性	容器	瓶或罐裝照片或圖畫、尺寸、材料和瓶口規格
封口件/標簽	Cap或泵或泵細節、扭矩要求、標簽圖繪制、滾動方向和編碼內容	產能	每分鐘目標瓶灌裝數量范圍、轉移模式和上下游/下游設備

工廠	供電、壓縮空氣條件、現有足跡和首選直線方向	接受接受	必要時實物試驗物品、速度目標、檢查點和移交文件

工廠驗收與交付

ZXSMART 必要時,可在裝運前操作商定的物理測試項目。 接受范圍應記錄測試材料、操作環境、速度基, 換型方法、清潔方法和商定的檢查點。 發送前可提供遠程審查。

已確認的服務支援

機器保固：1年。

收到訊息後，任何時段均於2小時內回覆，包括辦公時間以外。這是回覆時效，不代表維修完成或工程師到場時限。

可安排工程師到現場安裝。客戶承擔工程師來回機票、住宿、餐飲及每位工程師每天USD 150-200的人工服務費。工程師人數、天數、適用日費及費用安排均於安裝前確認。

遠程調試: 可用

項目備件列表: 為核定配置做好準備;裝運前確認的建議數量

成套文件: 為核定配置編寫的英文手冊和適用的電氣/氣動文件

PLC 備份: 提供

培訓: 提供業務培訓

生命周期部件: 繼續供應

服務政策更新日期：2026-10-28。機器參數及其他技術內容保持不變。

https://www.zxsmartmachine.com/zh-hant/warranty-after-sales-service/