會議文件

磁力泵灌裝機系列工程規格表

對于海外買家、工廠工程師和項目小組而言,評估獨立機器或綜合灌裝, 旋蓋和貼標線條。

廣東新振項智能設備有限公司制造廠商成立 1998 (ZXSMART)

配置範圍

發布值是配置引用 ZXSMART 產品參數記錄。 最終值取決于實際產品、容器、封口件、標簽、 目標產能和工廠工廠公用設施。

6頭磁力泵灌裝機

灌裝範圍	10-100 mL 人均每頭	灌裝頭數	6
速度	20-45 瓶裝/最小	精度	±0.5%
泵	《MPMP MP 蒙特利爾議定書》 -30 磁磁齒輪泵	儲量	6
控制控制	獨立量和速度調整	噴嘴	吸背 / 防滴漏
活性	1-3000 cP 計	物料接觸零件	316L 不不銹鋼
瓶裝處理	不穩定瓶子的固定裝置	自定義范圍	2-12 頭; 5-1000 mL
電壓	220 V / 50 Hz / 1 階段	功率	2.5 kW
空運	0.6-0.8 MPa	外形尺寸	3200 × 1200 × 1800 mm
重量	約。 260 kg		

最終選型所需資料

產品	姓名、粘度或流動行為、溫度、發泡趨勢和腐蝕性	容器	瓶或罐裝照片或圖畫、尺寸、材料和瓶口規格
封口件/標簽	Cap或泵或泵細節、扭矩要求、標簽圖繪制、滾動方向和編碼內容	產能	每分鐘目標瓶灌裝數量范圍、轉移模式和上下游/下游設備
工廠	供電、壓縮空氣條件、現有足跡和首選直線方向	接受接受	必要時實物試驗物品、速度目標、檢查點和移交文件

工廠驗收與交付

ZXSMART 必要時,可在裝運前操作商定的物理測試項目。 接受范圍應記錄測試材料、操作環境、速度基, 換型方法、清潔方法和商定的檢查點。 發送前可提供遠程審查。

已確認的服務支援

機器保固：1年。

收到訊息後，任何時段均於2小時內回覆，包括辦公時間以外。這是回覆時效，不代表維修完成或工程師到場時限。

可安排工程師到現場安裝。客戶承擔工程師來回機票、住宿、餐飲及每位工程師每天USD 150-200的人工服務費。工程師人數、天數、適用日費及費用安排均於安裝前確認。

遠程調試: 可用

項目備件列表: 為核定配置做好準備;裝運前確認的建議數量

成套文件: 為核定配置編寫的英文手冊和適用的電氣/氣動文件

PLC 備份: 提供

培訓: 提供業務培訓

生命周期部件: 繼續供應

服務政策更新日期：2026-10-28。機器參數及其他技術內容保持不變。

https://www.zxsmartmachine.com/zh-hant/warranty-after-sales-service/