會議文件

# 真空灌裝機工程規格表

對于海外買家、工廠工程師和項目小組而言,評估獨立機器或綜合灌裝, 旋蓋和貼標線條。

廣東新振項智能設備有限公司制造廠商成立 1998 ( ZXSMART )

## 配置範圍

發布值是配置引用 ZXSMART 產品參數記錄。 最終值取決于實際產品、容器、封口件、標簽、 目標產能和工廠工廠公用設施。

## 8頭真空灌裝機

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灌裝範圍 | 50-1000 mL | 灌裝頭數 | 8 主管主管 He頭 |
| 速度 | 40-60 瓶裝/最小 | 精度 | ±1% |
| 方式 | 負壓力等水平灌裝 | 流動數額 | 平等級別灌裝 |
| 灌裝範圍 | 50-1000 mL; 可自定義 | 合適的液體 | 泡沫液體、酒精飲料、消毒劑和擋風玻璃洗衣液 |
| 瓶型 | 圓或方瓶 | 瓶裝材料 | 具有足夠體力的硬塑料瓶或玻璃瓶 |
| 產能 | 40-60 瓶裝/最小 | 物料接觸零件 | SUS304 / SUS316L 不不銹鋼 |
| 電壓 | AC 220V / 380V, 50Hz | 功率 | 2 kW |
| 氣壓 | 0.6-0.8 MPa | 大小 | 1700 × 1500 × 2200 mm |

## 最終選型所需資料

| | | | |
|---|---|---|---|
| 產品 | 姓名、粘度或流動行為、溫度、發泡趨勢和腐蝕性 | 容器 | 瓶或罐裝照片或圖畫、尺寸、材料和瓶口規格 |
| 封口件/標簽 | Cap或泵或泵細節、扭矩要求、標簽圖繪制、滾動方向和編碼內容 | 產能 | 每分鐘目標瓶灌裝數量范圍、轉移模式和上下游/下游設備 |
| 工廠 | 供電、壓縮空氣條件、現有足跡和首選直線方向 | 接受接受 | 必要時實物試驗物品、速度目標、檢查點和移交文件 |

## 工廠驗收與交付

ZXSMART 必要時,可在裝運前操作商定的物理測試項目。 接受范圍應記錄測試材料、操作環境、速度基, 換型方法、清潔方法和商定的檢查點。 發送前可提供遠程審查。

## 已確認的服務支援

機器保固：1年。

收到訊息後，任何時段均於2小時內回覆，包括辦公時間以外。這是回覆時效，不代表維修完成或工程師到場時限。

可安排工程師到現場安裝。客戶承擔工程師來回機票、住宿、餐飲及每位工程師每天USD 150-200的人工服務費。工程師人數、天數、適用日費及費用安排均於安裝前確認。

遠程調試: 可用

項目備件列表: 為核定配置做好準備;裝運前確認的建議數量

成套文件: 為核定配置編寫的英文手冊和適用的電氣/氣動文件

PLC 備份: 提供

培訓: 提供業務培訓

生命周期部件: 繼續供應

服務政策更新日期：2026-10-28。機器參數及其他技術內容保持不變。

https://www.zxsmartmachine.com/zh-hant/warranty-after-sales-service/